

# Organizacija željezničkog prijevoza izvanrednih pošiljaka

---

**Milković, Marjana**

**Master's thesis / Diplomski rad**

**2023**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:* **University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:076909>

*Rights / Prava:* [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-05-17**



*Repository / Repozitorij:*

[Faculty of Transport and Traffic Sciences - Institutional Repository](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

**Marjana Milković**

**ORGANIZACIJA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA IZVANREDNIH  
POŠILJAKA**

**DIPLOMSKI RAD**

**Zagreb, 2023.**

**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**  
**FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI**  
**POVJERENSTVO ZA DIPLOMSKI ISPIT**

Zagreb, 30. ožujka 2023.

Zavod: **Zavod za željeznički promet**  
Predmet: **Prijevoz robe željeznicom**

**DIPLOMSKI ZADATAK br. 7155**

Pristupnik: **Marjana Milković (2405136981)**  
Studij: Promet  
Smjer: Željeznički promet

Zadatak: **Organizacija željezničkog prijevoza izvanrednih pošiljaka**

Opis zadatka:

U ovom diplomskom radu potrebno je objasniti tehnička sredstva u organizaciji izvanrednih pošiljaka željeznicom. Nakon toga potrebno je detaljno utvrditi organizaciju prijevoznog procesa izvanrednih pošiljaka željeznicom. Potom na konkretnom slučaju razraditi i utvrditi organizaciju prijevoznog procesa izvanrednih pošiljaka željeznicom na primjeru prijevoza transformatora. Cilj rada je utvrditi načine i postupke organizacije prijevoza izvanrednih pošiljaka željeznicom.

Mentor:

---

prof. dr. sc. Borna Abramović

Predsjednik povjerenstva za  
diplomski ispit:

---

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

**DIPLOMSKI RAD**

**ORGANIZACIJA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA  
IZVANREDNIH POŠILJAKA**

**ORGANISATION OF OUT-OF GAUGE CONSIGNMENTS  
FOR RAILWAY TRANSPORT**

Mentor: prof. dr. sc. Borna Abramović

Student: Marjana Milković

JMBAG:2405136981

**Zagreb, 2023.**

## **SAŽETAK**

Željeznički promet je proces premještanja, odnosno prijevoz osoba ili stvari po tračnicama. To je glavna vrsta kopnenog prometa koji je prodro u sve zemlje. Značajnija je karakteristika željeznice danas njen preustroj u organizacijskom smislu, kako bi bila sposobna pratiti nove zahtjeve društva i gospodarstva. Tako se javlja sve veća potreba za prijevozom raznih konstrukcijskih elemenata i uređaja velikih masa i obujma, koje treba prevesti na mjesto njihove ugradnje na siguran način. Takve vrste pošiljaka su nazvane „izvanrednim pošiljkama“. U tom smislu doneseni su potrebni međunarodni propisi, a uprave pojedinih željeznica, u skladu s njima, posebnim uputama propisali su da se izvanredne pošiljke mogu prevoziti samo prema odobrenim posebnim uvjetima prijevoza uz poštivanje svih zadanih ograničenja. Također, na osnovi postavljenih specifičnih zahtjeva za prijevoz tih pošiljaka i željeznička industrija se uključila u proizvodnju vagona posebnih izvedaba, koji danas svojim tehničkim karakteristikama mogu udovoljiti prijevozu i najsloženijih izvanrednih pošiljaka.

**KLJUČNE RIJEČI:** izvanredna pošiljka; kritična točka; željeznička infrastruktura

## **SUMMARY:**

Railway transport is a process of transporting people or cargo via railway tracks. That is the main component of land transport that is integrated in all the countries. The main characteristic of the railway today is its reorganization, which is needed to meet the needs of modern society and its economy. Due to that, there has been appearing increasing demand for the transportation of the different construction elements and devices of the bigger mass and the higher volume, which must be safely transported to the place of installation. Those types of shipments are called “extraordinary shipments”. For that purpose, necessary international regulations have been adopted, and the management of individual operators has prescribed special instructions which have defined the conditions by which those shipments can be transported. Therefore, based on the specific demands for the transport of those shipments railway industry has started the production of specialized wagons which can, with its technical characteristics meet the needs of even the most demanding extraordinary shipments.

**KEYWORDS:** extraordinary shipments; critical points; railway infrastructure

## SADRŽAJ

1.UVOD .....	1
2.TEHNIČKA SREDSTVA U ORGANIZACIJI PRIJEVOZA IZVANREDNIH POŠILJAKA .....	2
2.1. Željeznička pruga.....	2
2.2. Vrste pošiljka .....	5
2.3. Namjena i vrsta teretnih vagona.....	6
2.4 Vagoni serije „U“ za prijevoz izvanrednih pošiljaka .....	8
2.5 Pravila za prijevoz na željezničkim prugama .....	10
3. ORGANIZACIJA PRIJEVOZNOG PROCESA IZVANREDNIH POŠILJAKA ....	12
3.1. Podnošenje zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke .....	12
3.2. Vrste zahtjeva.....	12
3.3. Obrada zahtjeva i utvrđivanje uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke.....	15
3.4. Prijevoz izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim prugama .....	19
3.5. Odobrenje za prijevoz izvanrednih pošiljaka.....	20
3.6. Izdavanje pisanog odobrenja za prijevoz izvanrednih pošiljaka.....	20
3.7. Najava prijevoz izvanredne pošiljke .....	21
3.8. Planiranje prijevoza izvanredne pošiljke .....	22
3.9. Pratnja izvanredne pošiljke .....	22
4. STUDIJA SLUČAJA PRIJEVOZA IZVANREDNIH POŠILJAKA.....	24
5. ZAKLJUČAK .....	31
6. LITERATURA .....	32
POPIS SLIKA I TABLICA .....	33
PRILOZI .....	34

## **1.UVOD**

Željeznički promet u današnje vrijeme predstavlja okosnicu društvenog i ekonomskog razvoja države te se slobodno može reći da bez jake i razvijene željeznice nema niti jakog gospodarskog napretka i prosperiteta države. Željeznički promet je iznimno važan način prijevoza ljudi i dobara.

U ovom radu tema će bit organizacija prijevoza robe željeznicom, odnosno konkretno o samom prijevozu transformatora koji spadaju u izvanredan prijevoz. Za prijevoz transformatora potrebno je osigurati stabilna i pokretna sredstva na željezničkoj mreži koja su potrebna za kvalitetno odvijanje cijelokupnog željezničkog prometa.

Kvalitetna željeznička infrastruktura je glavni preduvjet bez kojeg odvijanje prometa ne bi bilo moguće. Svrha diplomskog rada je prikazati postupak prijevoza izvanrednih pošiljaka u unutarnjem željezničkom prometu i analizirati konkretan prijevoz izvanredne pošiljke u stvarnim uvjetima. Cilj diplomskog rada je pokazati da prijevoz izvanrednih pošiljaka željeznicom ima neupitne prednosti u odnosu na ostale kopnene vrste prijevoza, posebice na cestovni prijevoz.

Ovaj diplomska rad podijeljen je u tri glavna poglavlja te uvod i zaključak.

1. Uvod
2. Tehnička sredstva u organizaciji prijevoza izvanrednih pošiljaka
3. Organizacija prijevoznog procesa izvanrednih pošiljaka
4. Studija slučaja prijevoza izvanrednih pošiljaka
5. Zaključak

## **2.TEHNICKA SREDSTVA U ORGANIZACIJI PRIJEVOZA IZVANREDNIH POŠILJAKA**

### **2.1. Željeznička pruga**

Željezničku prugu čine dijelovi infrastrukturnih podsustava neophodni za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkog prometa, u skladu sa zacrtanim uvjetima, opsegom i tehnologijom.

Željezničku prugu čini i zemljište ispod željezničke pruge s pružnim pojasom i ostalim zemljištem koje služi uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zračni prostor iznad pruge u visini 12 m odnosno 14 m kod dalekovoda napona većeg od 220 kV, računajući iznad gornje ruba tračnice.

U željeznički infrastrukturi podsustav ubraja se građevinski infrastrukturni podsustav, elektroenergetski infrastrukturni podsustav, prometno upravljački i signalno – sigurnosni infrastrukturni podsustav te ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture.


Širina željezničkog kolosijeka na cijeloj mreži pruga u Republici Hrvatskoj iznosi 1435 milimetara i takav se kolosijek još naziva i standardni ili normalni kolosijek.

Na slici 1 prikazana je mreža pruga na području Republike Hrvatske

Važan čimbenik koji utječe na prijevoz robe željeznicom je i dozvoljeno opterećenje pruge kojom prometuju željeznička vozila, a koje je za željezničku mrežu Republike Hrvatske prikazano slikom 2. To je mjera koja određuje da li je moguće ostvariti prometovanje vučnog ili vučenog željezničkog vozila po zadanoj dionici pruge ovisno o parametrima vozila.

Osovinsko opterećenje može biti izraženo na dva načina. Prvi način se još naziva i opterećenje po duljinskom metru i ono se računa na način da se opterećenje vozila koje se nalazi u praznom ili tovarenom stanju podijeli s njegovom metarskom duljinom izmjerrenom od čela do čela neistisnutih odbojnika. Takvo opterećenje je izraženo u jedinici kN/m.


Drugi način računanja osovinskog opterećenja se provodi tako da se opterećenje praznog ilitovarenog vozila podijeli s brojem osovina tog istog vozila.



Slika 1. Mreža jednokolosiječnih i dvokolosiječnih pruga RH

Izvor: [https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2021/12/2023\\_0\\_IOM.pdf](https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2021/12/2023_0_IOM.pdf)

Pruge na željezničkoj mreži su podijeljene prema kategorijama, a prevladavaju dvije kategorije koje su označene s C4 i D4. Kako bi se dao bolji prikaz raspona u kojima se vrijednosti dopuštenih osovinskih opterećenja kreću iste su prikazan tablicom 1.



Slika 2. Prikaz dozvoljenih osovinskih opterećenja na željezničkoj mreži RH  
Izvor: [https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2021/12/2023\\_0\\_IOM.pdf](https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2021/12/2023_0_IOM.pdf)

**Tablica 1.** Prikaz dopuštenih opterećenja prema kategorijama pruga

Vrijednosna skupina	Najveće dopušteno osovinsko opterećenje (t)	Najveće dopušteno opterećenje po duljinskom metru (t/m)
A	16	5
B1	18	5
B2	18	6,4
C2	20	6,4
C3	20	7,2
C4	20	8
D2	22,5	6,4
D3	22,5	7,2
D4	22,5	8
E4	25	8
E5	25	8,8

Izvor: <http://www.hzcargo.hr/upload/171%>

## **2.2. Vrste pošiljka**

Pošiljkom se smatra tovareno ili prazno željezničko vozilo koje se prevozi na svojim kotačima, ako je predmet ugovora o prijevozu (željeznička vozila domaćih i stranih željezničkih prijevoznika i uprava ili privatna željeznička vozila).

Izvanredna pošiljka je pošiljka koja na određenoj željezničkoj pruzi na kojoj se prevozi ili koristi, prekoračuje teretni profil i/ili dopuštenu masu po osovini i/ili dopuštenu masu po metru duljinskom i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim svojstvima ne udovoljava propisanim uvjetima, kao i pošiljka koja iz nekoga drugog razloga zahtijeva posebne prometno-tehničke uvjete prijevoza. Pošiljka se smatra izvanrednom na cijelom prijevoznom putu, pa i onda kada su posebni prometno-tehnički uvjeti prijevoza određeni samo na pojedinom dijelu/dijelovima pruge.

Izvanrednom pošiljkom smatraju se:

1. Pošiljke koje prekoračuju najmanji teretni profil na prijevoznom putu sudjelujućih željeznica uzimajući u obzir ograničenja širine tereta,
2. Krute teretne jedinice utovarene na dva ili više vagona o s okretnim ili okretnim i kliznim podlogama,
3. Savitljivi tereti duljine veće od 36 metara natovarene na više vagona bez okretnih podloga,
4. Pošiljke koje prekoračuju osovinsko opterećenje ili opterećenje po dužnome metru na dijelu ili cijelome prijevoznom putu
5. Vozila koja su natovarena preko najveće granice tovarenja po RIV – u ili prema dodatnom rasteru granice tovarenja,
6. Natovarena vozila koja nemaju znak RIV ili znak željeznice ili željezničkog prijevoznika , a nije upisan u dodatni raster,
7. Željeznička vozila koja voze na vlastitim kotačima u međunarodnom prometu ako ne nose znak RIV ili RIC, a sama su predmetom ugovora o prijevozu,
8. Vagoni sa više od osam osovina ako su tovareni, pa i onda kada nose znak RIV,
9. Teretne jedinice veće od 25 t, koje se bez pretovara ne mogu prevesti do odredišnog kolodvora i li su utovarene na vagone sa spuštenim podom,
10. I sve druge pošiljke koje moraju biti prevezene pod posebnim prometno – tehničkim uvjetima.

Prijevoz izvanrednih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu odobrava upravitelj infrastrukture, kao i uvjete pod kojima se taj prijevoz može obavljati. Prijevoz izvanrednih pošiljaka je uređen Pravilnikom o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu.

Željeznički prijevoznik u međunarodnom prijevozu mora poštivati odredbe UIC-ove objave 502 kojom su uređeni postupci za odobravanje zahtjeva za prijevoz izvanrednih pošiljki. U toj objavi dan je i imenik ruta s kodnim brojevima dopuštenih profila za prijevoz takvih pošiljaka, koje se prihvataju na prijevoz samo kada su ispunjeni posebni tehnički i operativni uvjeti.

Tehničku osnovicu prijevoza čine stabilna i mobilna sredstva:

1. stabilna sredstva, odnosno objekti prometne infrastrukture:
  - a. pruge s pružnim postrojenjima,
  - b. signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji,
  - c. stabilna postrojenja elektro vuče,
  - d. službene zgrade.
2. mobilna, odnosno pokretna sredstva:
3. sredstva za prijevoz putnika
4. prijevozna sredstva za prijevoz tereta, otvoreni i zatvoreni vagoni određene namjene za prijevoz pojedinih vrsta tereta

Od stabilnih sredstava za prijevoz izvanrednih pošiljaka posebice su važne tehničke karakteristike pruga i tehničke karakteristike postrojenja elektro vuče, a od mobilnih vagoni za specijalne terete. Izvode se kao vise osovinski vagoni sa spuštenim podom namijenjenih prijevozu pošiljaka velikih masa i dimenzija. Imaju ugrađenu hidrauličnu opremu koja omogućuje bočno pomicanje pošiljke na obje strane. Obično posjeduju sa svake strane po jednu kabinu, koja služi za prijevoz pratitelja vagona i alata

## **2.3. Namjena i vrsta teretnih vagona**

Na osnovi potreba korisnika za prijevoz različitih vrsta i količina robe razvijene su različite konstrukcije vagona koji se mogu podijeliti na:

1. otvorene vagone,
2. zatvorene vagone,
3. plitke i plato-vagone i
4. posebne vagone.

Otvoreni i zatvoreni vagoni nazivaju se i univerzalni vagoni, jer se koriste u prijevozu više vrsta roba. Plitki i plato-vagoni koriste se u prijevozu razne robe posebice automobila, kontejnera, građevinskog materijala i robe koja ne podliježe atmosferskim utjecajima. Posebnim vagonima prevozi se posebna ili specijalna robe, najčešće samo jedne vrste. Potrebni teretni vagoni odabiru se na osnovi njihovih tehničkih i eksploatacijskih karakteristika. Od tehničkih karakteristika bitne su: korisne i gabaritne dimenzije, broj osovina i njihov razmak, a kod vagona s obrtnim postoljima i razmak između svornjaka itd. Eksploatacijske značajke odnose se na: nosivost, zapreminu, osovinsko opterećenje, opterećenje po dužnom metru, način ukrcaja i iskrcaja, način pričvršćenja tereta, maksimalna brzina i drugo. Prema Međunarodnoj željezničkoj uniji UIC (Union Internationale des chemins de fer) teretni vagoni svrstani su u dvanaest osnovnih serija označenih s velikim slovima E do Z :

E- obični otvoreni vagon s visokim stranicama,

F- posebni otvoreni vagon s visokim stranicama,

G- obični zatvoreni vagon,

H- specijalni zatvoreni vagon,

I- zatvoreni vagoni-hladnjače,

K- plato i plitki dvoosovinski vagon,

L- posebni plato-vagon za prijevoz automobila,

R- obični četveroosovinski plato-vagon,

S- posebni plato-vagon s četiri ili više osovina,

T- posebni vagon s pomičnim krovom,

Uc- posebni zatvoreni vagon za istovar pomoću zbijenog zraka

Z- posebni zatvoreni vagon za tekućine (cisterna)

## 2.4 Vagoni serije „U“ za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Vagoni za promet u međunarodnim vlakovima moraju odgovarati propisima RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) - sporazumu o uzajamnoj uporabi teretnih vagona u međunarodnom prometu. Ti vagoni nose oznaku RIV, a oni koji nisu sposobni za međunarodni promet imaju oznaku „NE“. U tehniči prijevoza tereta posebice važnu ulogu imaju vagoni specijalne izvedbe za prijevoz izvanrednih pošiljaka koje se zbog svojih velikih dimenzija i velike mase ne mogu prevoziti raznim tipovima standardnih vagona. Željeznička industrija zadnjih je godina proizvela razne specijalizirane vagone za prijevoz najsloženijih izvanrednih pošiljaka. Postoji čitav spektar tih vagona s raznim brojem osovina od dvije pa do 32 u rasponu nosivosti od 25 do 454 t.


U skladu s namjenom ti se vagoni označuju standardiziranim međunarodnim slovnim serijama i pod serijama. Slovna oznaka ili slovna serija sastoji se od velikoga slova te od jednoga malog slova ili više malih slova poredanih po abecednom redu. Veliko slovo je oznaka serije i ono označava: - vrstu vagona (otvoreni, zatvoreni, plato-vagon itd.) i - izvedbu (obična ili posebna).

Mala slova jesu oznake pod serija iz kojih su vidljive najvažnije uporabne značajke vagona. Spomenuti vagoni specijalne izvedbe za prijevoz najsloženijih izvanrednih pošiljaka označuju se slovnom serijom Uaai, gdje veliko slovo „U“ označuje da se radi o vagonima sa spuštenim podom za prijevoz pošiljaka velike mase i velikih dimenzija, a mala slova „aa“ označuju da takvi vagoni imaju šest ili više osovina.

Malo slovo „i“ znači da se radi o teretu ,koji se ne može prevoziti standardnim vagonima, već se radi o posebnim vagonima tj. vagonima za prijevoz izvanrednih pošiljaka. Osim što se takvi vagoni izvode sa spuštenim podom posjeduju i hidrauličku opremu koja omogućuje bočno pomicanje tereta na obje strane.


Također, izvode se s dvije kabine, jednom za prijevoz pratitelja pošiljke i drugom za prijevoz alata, koje se po potrebi mogu i demontirati.

24AT



Slika 3. Shema 24 – osovinskog vagona udaljenostima  
Izvor: radni materijali Zagrebtrans d.o.o., 2022.

VAGON U MJEŘILU 1:100



Slika 4. Shema 32 – osovinskog vagona udaljenostima  
Izvor: radni materijali Zagrebtans d.o.o., 2022.

## **2.5 Pravila za prijevoz na željezničkim prugama**

Ovisno o vrsti i mjerama izvanredne pošiljke te o broju kolosijeka na otvorenoj pruzi, propisuju se sljedeća pravila i postupci za prijevoz izvanrednih pošiljaka s obzirom na primjenjene posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanje prometom:

- a) Pravilo A za prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim željezničkim prugama pri čemu nema posebnih uvjeta prijevoza
- b) Pravilo B za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama pri čemu je dopušteno mimoilaženje s izvanrednim pošiljkama
- c) Pravilo C za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama pri čemu je zabranjeno mimoilaženje s izvanrednim pošiljkama
- d) Pravilo D za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama pri čemu je zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima i
- e) Pravilo E za prijevoz izvanrednih pošiljaka na svim željezničkim prugama pri čemu je prijevoz dopušten uz posebno određene uvjete.

Pravilo A odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim željezničkim prugama bez dopunskih izvanrednih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa.

Pravilo B odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi dopušteno mimoilaženje s vlakovima koji na susjednom kolosijeku prevoze izvanredne pošiljke koje su također u skladu s pravilom B.

Pravilo B primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke na strani prema susjednom kolosijeku pri osnim razmacima između kolosijeka od 3500 mm do 4000 mm poprečno ne prelazi udaljenost od 1625 mm do 1925 mm.

Pravilo C odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi zabranjeno

mimoilaženje s vlakovima koji prevoze izvanredne pošiljke s prekoračenim teretnim profilom po širini na susjednom kolosijeku

Pravilo C primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke na strani prema susjednom kolosijeku pri osnom razmaku između kolosijeka od 3500 mm do 4000 mm poprečno prelazi od 1675 mm (do najviše 1775 mm) do 1925mm (do najviše 2175 mm).

Pravilo D odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima na susjednom kolosijeku. Sa susjednoga kolosijeka moraju se ukloniti sva vozila ili predmeti koji bi mogli ometati prijevoz izvanredne pošiljke.

Pravilo D primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke na strani prema susjednom kolosijeku pri osnom razmaku između kolosijeka od 3500 mm do 4000 mm poprečno prelazi od 1775 mm do 2275 mm.

Pravilo E odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka kada se u posebnim slučajevima izvanredna pošiljka mora prevoziti posebnim vlakom uz obveznu pratnju.

Pravilo E primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada se izvanredna pošiljka zbog razlike manje od 40 mm, ili negativne razlike, između raspoložive i potrebne udaljenosti prevozi uz posebno određene uvjete i u slučajevima kada se izvanredna pošiljka mjestimice mora poprečno pomicati lijevo ili desno od kolosiječne osi .

### **3. ORGANIZACIJA PRIJEVOZNOG PROCESA IZVANREDNIH POŠILJAKA**

#### **3.1. Podnošenje zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke**

Za izvanredne pošiljke u unutarnjem prometu i koje se izvoze željeznički prijevoznik podnosi HŽ Infrastrukturi d.o.o. pisani zahtjev za odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke. Za izvanredne pošiljke koje se izvoze željeznički prijevoznik sa područja HŽ zahtjev za odobrenjem prijevoza podnosi upravitelju infrastrukture sudjelujućih drugih željezničkih uprava na prijevoznom putu izvanredne pošiljke i željezničkim prijevoznicima sudjelujućih drugih željezničkih uprava na prijevoznom putu izvanredne pošiljke.

Za izvanredne pošiljke koje se uvoze ili tranzitiraju kroz mrežu HŽ, željeznički prijevoznik iz druge željezničke uprave ili upravitelj infrastrukture druge željezničke uprave podnosi HŽ Infrastrukturi d.o.o. pisani zahtjev za odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke HŽ Infrastrukturi d.o.o. može podnijeti željeznički prijevoznik koji je sklopio Ugovor o pristupu sa HŽ Infrastrukturom d.o.o., željeznički prijevoznik sa područja infrastrukture druge željezničke uprave i upravitelj infrastrukture druge željezničke uprave, u dalnjem tekstu podnositelj zahtjeva.

Zahtjev za odobrenje prijevoza izvanredne pošiljke u pisanom obliku podnosi se organizacijskoj jedinici HŽ Infrastrukture d.o.o. nadležnoj za izvršenje prometa.

Zahtjev za odobrenje prijevoza izvanredne pošiljke podnositelj zahtjeva mora podnijeti najkasnije 14 dana prije planiranog prijevoza izvanredne pošiljke.

#### **3.2. Vrste zahtjeva**

##### **a) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje teretni profil**

- 1) svoj naziv i adresu,
- 2) nadnevak kada pošiljku namjerava tovariti,
- 3) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put, a kod izvoznih pošiljaka i odredišnu zemlju, pogranične kolodvore te carinske kolodvore u kojima je izvanrednu pošiljku moguće ocariniti,

- 4) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskoga ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku hoće li kod utovara ili istovara kontaktna mreža stvarati smetnje,
- 5) podatke o vrsti tereta s njegovom vodoravnom i okomitom projekcijom, na kojima su naznačene mjere koje čine njegove dimenzije u uzdužnome presjeku te u svim potrebnim poprečnim presjecima. Nacrti moraju biti u mjerilu 1:20 ili 1:25,
- 6) masu tereta( $t$ ),
- 7) težište tereta ili pak težište svakog dijela tereta ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova, kao i točke oslonca pošiljke i
- 8) izjavu o tome hoće li pošiljku pratiti pratitelj.

**b) Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke vozila na vlastitim kotačima**

U tom zahtjevu osim podataka navedenih u točki A) pod a), b), c) i h) potrebno je navesti sljedeće podatke:

- 1) vrstu vozila i njegovu seriju,
- 2) masu vozila ( $t$ ),
- 3) duljinu vozila preko odbojnika (mm),
- 4) masu po dužinskom metru (t/m),
- 5) broj osovina i masu po osovini (t/os),
- 6) razmak između krajnjih osovina ili pak razmak između svornjaka okretnih postolja (mm),
- 7) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm),
- 8) karakteristike koje ne odgovaraju uvjetima tehničkoga jedinstva i tehničkim propisima za vagone iz Pravilnika RIV,
- 9) najveću brzinu dopuštenu kod vožnje u pravac i kod vožnje u skretanje, i to kao vučeno vozilo i kod prevoženja na vlastiti pogon (km/h),
- 10) dimenzije vozila, po potrebi s crtežom na kojemu su prikazani njegov uzdužni i poprečni presjek s potrebnim mjerama (mm),
- 11) najmanji polumjer zavoja kroz koji vozilo može proći i
- 12) podatke o kočnicama.

Pošiljatelj je obvezan nadležnoj željezničkoj organizaciji proslijediti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na vozila ako to zahtijevaju željeznice na prijevoznom putu pošiljke.

**c) Zahtjev za odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje najveću dopuštenu masu željezničkoga vozila**

U zahtjevu za odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje najveću dopuštenu masu željezničkoga vozila po osovini i/ili duljinskom metru, podnositelj zahtjeva mora navesti:

- 1) naziv i adresu
- 2) planirani datum otpreme pošiljke
- 3) otpremni, odredišni kolodvor i prijevozni put
- 4) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje
- 5) vrstu vozila i njegovu seriju
- 6) masu vozila (t)
- 7) duljinu vozila preko odbojnika (mm)
- 8) masu vozila po duljinskom metru (t/m)
- 9) broj osovina i masu željezničkoga vozila po osovini (t/os)
- 10) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)
- 11) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)
- 12) masu tereta (t)
- 13) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova
- 14) točke oslonaca pošiljke na pod vagona
- 15) nazine željezničkih prijevoznika u međunarodnom prometu.

Podnositelj zahtjeva obvezan je HŽ Infrastrukturi d.o.o. dostaviti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku, ako HŽ Infrastruktura d.o.o. to od njega

zatraži.

#### **d) Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka**

U zahtjevu za odobrenje za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka, podnositelj zahtjeva mora navesti:

- 1) naziv i adresu
- 2) planirani datum otpreme pošiljke
- 3) otpremni, odredišni kolodvor i prijevozni put
- 4) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje
- 5) vrstu vozila i njegovu seriju
- 6) masu vozila (t)
- 7) duljinu vozila preko odbojnika (mm)
- 8) masu vozila po duljinskom metru (t/m)
- 9) broj osovina i masu željezničkoga vozila po osovini (t/os)
- 10) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm)
- 11) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm)
- 12) masu tereta (t)
- 13) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova
- 14) točke oslonaca pošiljke na pod vagona
- 15) nazive željezničkih prijevoznika u međunarodnom prometu.

### **3.3. Obrada zahtjeva i utvrđivanje uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke**

Po primitku zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke, HŽ Infrastruktura d.o.o. mora ispitati mogućnosti prijevoza i odrediti posebne uvjete prijevoza za sigurno odvijanje i upravljanjem prometa. Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke obrađuje se u organizacijskoj jedinici HŽ Infrastrukture d.o.o. nadležnoj za izvršenje prometa.

Prije određivanja uvjeta prijevoza obavlja se:

Provjera dozvoljenog opterećenja vagona

Provjera se obavlja na temelju mase tereta i vagona, duljine vagona preko odbojnika i broja osovina vagona.

$$\text{Opterećenje po osovini} = (\text{masa vagona} + \text{masa tereta}) / \text{broj osovina}$$

Ta formula vrijedi samo pod uvjetom da se opterećenje prenosi podjednako na sve osovine vagona.

$$\text{Opterećenje po duljinskom metru} = (\text{masa vagona} + \text{masa tereta}) / \text{duljina vagona preko odbojnika}$$

### 1. Utvrđivanje mesta težišta tereta

Težište tereta utvrđuje podnositelj zahtjeva i dužan ga je označiti u skici tereta ili navesti u zahtjevu u slijedećem obliku:  $y, x_1/x_2, z_1/z_2$  gdje je:

$y$  = visina težišta u odnosu na osnovu tereta

$x_1/x_2$  = razmaci strana tereta od težišta u poprečnom smjeru

$z_1/z_2$  = razmaci krajeva tereta od težišta u uzdužnom smjeru

### 2. Određivanje položaja kritičnih točaka tereta koje prekoračuju teretni profil

Kada pojedine točke tereta ili željezničkog vozila prekoračuju teretni profil mora se odrediti položaj tih točaka u odnosu na ravnicu koja prolazi kroz uzdužnu vagonsku os i okomita je na ravnicu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica i visinu iznad gornjeg ruba tračnica.

Potrebno je odrediti i udaljenost kritičnih točaka:

- 1) kod dvoosovinskih vagona, od osovine vagona prema sredini vagona
- 2) kod višeosovinskih vagona, od svornjaka okretnog postolja prema sredini vagona
- 3) kod dugačkih tereta (betonske grede i sl.) utovarenih na više vagona, od svornjaka

okretnih podloga na kojima leži teret prema sredini tereta. U tome slučaju pod razmakom između osovina u okretnom postolju podrazumijeva se razmak osovina (kod dvoosovinskih vagona) odnosno razmak svornjaka okretnih postolja (kod višeosovinskih vagona) vagona na kojem se nalazi okretna podloga koja nosi teret.


#### Provjera sigurnosnih razmaka na elektrificiranim prugama

Kada se izvanredna pošiljka prevozi na elektrificiranim prugama potrebna je provjera propisanih sigurnosnih razmaka tereta ili dijelova željezničkih vozila koji prekoračuju teretni profil u odnosu na sve dijelove kontaktne mreže koja se redovito nalazi pod naponom.

Organizacijska jedinica HŽ Infrastrukture d.o.o. nadležna za izvršenje prometa može primljeni zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke poslati na daljnju obradu nadležnim građevinskim i elektrotehničkim stručnim službama HŽ Infrastrukture d.o.o., u dalnjem tekstu stručne službe.

Stručne službe dužne su zahtjev obraditi i odgovor poslati u roku od 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Taj rok iznimno se može produžiti ako se radi o izvanrednoj pošiljci koja zahtijeva složeniju obradu ili dodatna mjerenja i ispitivanja na terenu.

Ukoliko stručna služba utvrdi da zbog visine i/ili širine tereta prijevoz nije moguć, dužna je u svom odgovoru navesti do kojega kolodvora je prijevoz moguć, a za mjesta na pruzi na kojima prijevoz nije moguć dužna je dostaviti izmjerene podatke: širinu slobodnog prostora mjereno od osi kolosijeka lijevo i desno i visinu slobodnog prostora mjereno od gornjeg ruba tračnice.



Slika 5. Izvanredna pošiljka s kritičnim točkama i udaljenostima  
Izvor: radni materijali Zagrebtrans d.o.o., 2022.

A, B, C i D – kritične točke

$b_i$  – udaljenosti kritičnih točaka od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu os vozila i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica

$h_i$  – visine kritičnih točaka iznad gornjega ruba tračnice (GRT)

$n_{ui}$  – udaljenost kritične točke od svornjaka okretnog postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema sredini vagona (unutarnje točke)

$n_{vi}$  – udaljenost kritične točke od svornjaka okretnog postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema kraju vagona (vanske točke)

a – razmak između svornjaka okretnih postolja odnosno osovine kod dvoosovinskog vagona i

p – razmak između osovine u okretnom postolju.

Indeks  $i$  uz veličine  $b$ ,  $h$ ,  $n_u$  i  $n_v$  označava redni broj izmjerene vrijednosti te veličine za kritičnu točku.

### **3.4. Prijevoz izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim prugama**

Za prijevoz izvanrednih pošiljaka koje se na elektrificiranim prugama moraju uzemljiti smiju se koristiti samo vagoni koji su opremljeni spojnim elementima za vodič uzemljenja tereta i koji imaju pouzdanu električnu vezu između tih elemenata i osovinskih sklopova (kotača), u smislu odredaba objave UIC-533.

Za prijevoz metalnih kontejnera koji prekoračuju teretni profil prema dijelovima kontaktne mreže pod naponom moraju se prvenstveno koristiti odgovarajući vagoni opremljeni čepovima (potpornjima) za nasadijanje kontejnera, dotično graničnicima kontejnera. Površine nalijeganja kontejnera i noseće površine vagona, koje će međusobno biti u dodiru, treba prije postavljanja kontejnera očistiti čeličnom četkom od nečistoće i korozije kako bi se stvorila dobra međusobna galvanska veza. U takvom slučaju uzemljenje kontejnera se ne izvodi. Vozila s gumenim kotačima ne uzemljuju se. Za vrijeme njihovog prijevoza ili zadržavanja na elektrificiranim kolosijecima, vlasnicima, vozačima, pratiteljima i svim drugim osobama zabranjen je pristup do njih.

Tereti koji se prevoze u zatvorenim sanducima napravljenim od električno nevodljivih materijala (drveni, plastični, gumeni i sl.) i tereti napravljeni od električno nevodljivih materijala ne uzemljuju se. Žice, limene trake, čavli i vijci na sanducima ne smatraju se materijalnim dijelovima koji zahtijevaju uzemljenje.

Prilikom prijevoza izvanredne pošiljke u zimskim uvjetima neophodno je očistiti snijeg s tereta i vagona radi osiguranja zaštitnog razmaka od dijelova kontaktne mreže pod naponom, kao i prethodno očistiti tunele i druge objekte iznad kolosijeka od ledenica.

Svaki teret jedinstvene galvanske cjeline koji je potrebno uzemljiti mora imati na sebi najmanje dvije točke na koje se može vezati vodič uzemljenja. Ako ih nema, pošiljatelj treba na teretu napraviti dva otvora promjera 17 (13) mm ili dva naglavce navarena vijka M16(M 12), koji predstavljaju centralne točke uzemljenja čitavog tereta. Odgovarajućim vodičem uzemljenja te centralne točke se spajaju s otvorima promjera 17 mm za uzemljenje, koji se nalaze na određenom mjestu nosača u sastavu donjeg postolja vagona s obje bočne strane, pomoću vijaka M 16 odgovarajuće duljine opremljenih maticama i protu maticama.

Vodič uzemljenja može biti:

- 1) bakreno neizolirano uže presjeka  $50 \text{ mm}^2$

- 2) čelično neizolirano uže presjeka  $95 \text{ mm}^2$
- 3) čelična neizolirana traka presjeka  $100 \text{ mm}^2$

Duljina vodiča uzemljenja određuje se na licu mjesta, za svaki teret posebno.

Prilikom postavljanja vodiča uzemljenja treba voditi računa da na svim dodirnim, odnosno spojnim mjestima dodirne površine budu prethodno očišćene od eventualne prljavštine ili korozije, a po stezanju spojevi premazani antikorozivnim zaštitnim premazom.

Ako je pošiljka velike duljine, pa se teret nalazi na više vagona, uzemljenje se mora napraviti na prvom i posljednjem vagonu, odnosno na svakih 50 m duljine tereta. Na svakom takvom mjestu moraju se postaviti po dvije veze uzemljenja.

### **3.5. Odobrenje za prijevoz izvanrednih pošiljaka**

Za prijevoz izvanredne pošiljke u unutarnjem prometu podnositelji zahtjeva dužni su ishoditi pisano odobrenje HŽ Infrastrukture d.o.o.

Odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke izdaje se s valjanošću koja nije kraća od vremena potrebnoga za prijevoz. Za više istovrsnih izvanrednih pošiljaka, koje se prevoze na istom prijevoznom putu i pod istim prijevoznim uvjetima, odobrenje se može izdati s valjanošću do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine. Izdano odobrenje može biti opozvano ili promijenjeno onda ako na prijevoznom putu dođe do promjene prijevoznih uvjeta.

U slučaju neizvršenja prijevoza izvanredne pošiljke u dobivenom roku valjanosti odobrenja, podnositelj zahtjeva mora obnoviti zahtjev ili zatražiti produljenje roka valjanosti odobrenja.

### **3.6. Izdavanje pisanih odobrenja za prijevoz izvanrednih pošiljaka**

Pisano odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke daje se u obliku brzojava i mora sadržavati slijedeće:

- 1) broj brzojava i datum
- 2) znak izvanredne pošiljke, a za uvozne, izvozne i tranzitne pošiljke i znakove izvanredne pošiljke susjednih željezničkih uprava
- 3) otpremni i odredišni kolodvor i prijevozni put
- 4) podatke o vagonu na koji je utovaren teret i vrstu tereta

- 5) kritične točke pošiljke
- 6) uvjete prijevoza
- 7) datum do kada vrijede uvjeti prijevoza.

Pisano odobrenje dostavlja se:

- 1) podnositelju zahtjeva na željezničkoj mreži Republike Hrvatske, kao odgovor na zahtjev
- 2) službenom osoblju HŽ Infrastrukture d.o.o. kojih se to tiče, u odnosu na prijevozni put
- 3) kod uvoznih, izvoznih i tranzitnih pošiljaka susjednim željezničkim upravama na prijevoznom putu
- 4) svim zainteresiranim službama HŽ Infrastrukture d.o.o.

### **3.7. Najava prijevoz izvanredne pošiljke**

Željeznički prijevoznik je prijevoz izvanredne pošiljke dužan najaviti područnoj prometnoj operativi koja je mjerodavna za otpremni kolodvor te otpremnom kolodvoru. Područna prometna operativa je mjerodavna za operativne prometne poslove. Područnoj prometnoj operativi prijevoz izvanredne pošiljke željeznički prijevoznik najavljuje putem plana prometa.

Željeznički prijevoznik je obavezan unijeti sve potrebne podatke o izvanrednoj pošiljci u sastav vlaka (broj izvanredne pošiljke u obliku broj IP/godinu, npr. IP100/23) u informatički sustav upravitelja infrastrukture.

Željeznički prijevoznik prometniku vlakova u otpremnom kolodvoru najavljuje prijevoz izvanredne pošiljke usmeno te pismeno Izvješćem o primopredaji vlaka SE-4 i upisuje znak izvanredne pošiljke u rubriku ostale posebnosti kod vlaka.

Prijevoz izvanredne pošiljke za koju je u uvjetima prijevoza propisana pravnja radnika HŽ Infrastrukture d.o.o., i/ili isključenje napona u KM-u, izmicanje signala, pregled pruge i objekata i sl. željeznički prijevoznik je dužan najaviti najmanje 2 radna dana prije planirane otpreme i organizacijskoj jedinici HŽ Infrastrukture d.o.o. nadležnoj za izvršenje prometa.

U pismenoj najavi željeznički prijevoznik mora navesti znak izvanredne pošiljke, broj vlaka kojim će se prevesti izvanredna pošiljka, datum i vrijeme otpreme.

### **3.8. Planiranje prijevoza izvanredne pošiljke**

Po dobivanju najave prijevoza izvanredne pošiljke prometnici vlakova i prometni dispečeri dužni su se upoznati s propisanim uvjetima prijevoza najavljene izvanredne pošiljke i poduzeti mjere i aktivnosti da bi se pravovremeno ispunili propisani uvjeti.

Organizacijska jedinica HŽ Infrastrukture d.o.o. nadležna za izvršenje prometa po dobivenoj najavi prijevoza izvanredne pošiljke za koji je potrebna pratnja radnika HŽ Infrastrukture d.o.o., i/ili isključenje napona u KM-u, izmicanje signala, pregled pruge i objekata i sl. usmeno i pismeno obavještava nadležne područne radne jedinice održavanja 2 radna dana ranije o planiranom datumu i vremenu polaska vlaka koji prevozi izvanrednu pošiljku.

### **3.9. Pratnja izvanredne pošiljke**

Izvanredne pošiljke za koje je to potrebno u pravilu prate pratitelji koje odredi nadležna stručna služba.

Izvanredne pošiljke koje imaju zahtjevniye uvjete prijevoza prema procjeni organizacijske jedinice HŽ Infrastrukture d.o.o. nadležne za izvršenje prometa prati i pratitelj kojega odredi ta jedinica.

Pratitelj izvanredne pošiljke kojega odredi nadležna stručna služba, dužan je pripremiti se za pratnju na način da se upozna s propisanim uvjetima prijevoza i provjeri odgovaraju li propisani uvjeti stanju pruge i pružnih postrojenja na dijelu pruge za koji je nadležan.

Za vrijeme pratnje izvanredne pošiljke pratitelj je smješten u upravljačnici lokomotive i dužan je strojovođi davati upute iz svog djelokruga rada:


1. određuje brzinu vlaka ovisno o stanju pruge, položaju signala i objekata uz prugu, vidljivosti, stanju tereta, mišljenja i zahtijeva drugih pratitelja (ako ih ima) i sl.
2. pravovremeno obavještava strojovođu na kojem dijelu pruge će trebati smanjiti brzinu
3. tijekom vožnje vizualno prati pošiljku koliko je to moguće, a po potrebi zaustavlja vlak u službenom mjestu kako bi provjerio stanje tereta na vagonu

4. kod izvanrednih pošiljaka kod kojih je potrebno pomicanje tereta određuje mesta na pruzi na kojima je potrebno zaustaviti ili usporiti vlak da bi se isto izvršilo
5. na specijalnim vagonima koji imaju mogućnost pomicanja tereta osoblje vagona je odgovorno za procjenu duljine bočnog pomicanja tereta, određivanje brzine vlaka za vrijeme prolaska pored objekta zbog kojega je pomaknut teret i vraćanje tereta u osnovni položaj. Njihove naredbe koje je dobio glasom, dogovorenim ručnim signalima ili tehničkim sredstvima veze pratitelj na lokomotivi prenosi strojovođi.

Za vožnju pratitelja u upravljačnici vučnog vozila potrebno je ishoditi pismeno dopuštenje u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom. Pratitelj izvanredne pošiljke dužan je tijekom pratnje surađivati s prometnicima vlakova i prometnim dispečerima na način da im, ako je to u mogućnosti, najavi očekivano vrijeme vožnje na sljedećoj dionici, javi produljenje vremena vožnje, sudjeluje u odluci je li moguće nastaviti prijevoz s obzirom na trenutne vremenske prilike, je li moguć prijevoz noću i sl.

#### 4. STUDIJA SLUČAJA PRIJEVOZA IZVANREDNIH POŠILJAKA

Studija slučaja predstavljena je procesom prijevoza transformatora na relaciji Podsused tvornica-Rijeka luka. Prostor na kojemu se nalazi utovarno mjesto na industrijskom kolosijeku KPT prikazano je na slici 6.



Slika 5. Industrijski kolosijek KPT, Podsused tvornica

Izvor:


<https://www.google.com/maps/search/kon%C4%8Dar+transformatori/@45.8089036,15.8660752,857m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

Na osnovi prethodnih postavki, u ovom poglavlju bit će prikazan cijelokupan tijek postupaka za prijevoz izvanredne pošiljke na primjeru prijevoza kotla transformatora mase SSEN SVC 225-1 195 t na relaciji: PODSUSED TVORNICA (HŽ) – RIJEKA LUKA (HŽ).

Prijevoz ove izvanredne pošiljke obavljen je u prosincu 2022. godine na 32 osovinskom vagonu.

Postupak je započeo dopisom poduzeća "ZAGREBTRANS" željezničkom prijevozniku HŽ-CARGO nadležnom za teretni prijevoz. U dopisu-zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke

bili su navedeni potrebni tehnički podaci i vrijeme njezine otpreme (popratna dokumentacija nalazi se u prilogu ovog rada).



Slika 6. Dijagram toka organizacije prijevoza

Izvor: autor rada

Tumač slike 7.:

ZAGREBTRANS - Pošiljatelj izvanredne pošiljke HŽ-CARGO - Prijevoznik izvanredne pošiljke

HŽ-INFRASTRUKTURA - Davatelj odobrenja za prijevoz izvanredne pošiljke, a čine je sljedeće organizacijske jedinice:

SLUŽBA PRIJEVOZA - Koordinator poslova ishođenja odobrenja

GR - Nadležna služba za pregled dokumentacije za područje građevine

TK - Nadležna služba za pregled dokumentacije za područje telekomunikacija

SS - Nadležna služba za pregled dokumentacije za područje signalno-sigurnosnih uređaja  
ST - Nadležna služba za pregled dokumentacije za područje stabilnih postrojenja elektro-vuče

SP – Nadležna služba prijevoza koja na osnovi podataka dobivenih od GR, TK, SS i ST daje mišljenje o mogućnosti prijevoza izvanredne pošiljke uz ispunjenje potrebnih uvjeta.

U konkretnom slučaju podnositelj zahtjeva (ZAGREBTRANS) upućuje željezničkom prijevozniku (HŽ-CARGO) zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke (kotao transformatora **SSEN SVC 225-1** mase 195 t). Nakon toga HŽ-CARGO zahtjev dopunjuje ostalim potrebnim tehničkim podacima, među njima i s tabličnim prikazom kritičnih točaka, te ga šalje organizaciji HŽ-INFRASTRUKTURA, koja je nadležna za izdavanje odobrenja za prijevoz izvanredne pošiljke.

HŽ-INFRASTRUKTURA putem svojih stručnih službi za: izvršenje prometa, građevinu, telekomunikacijske uređaje, signalno-sigurnosne uređaje i stabilna postrojenja elektro-vuče na osnovi detaljnog pregleda postojeće izvedbene projektne dokumentacije s obzirom na tehničke parametre izvanredne pošiljke provjeravaju može li se odobriti traženi prijevoz. Ukoliko je to moguće, izdaje se odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke i propisuju detaljni uvjeti prijevoza, o kojima Služba za izvršenje prometa obavještava sve kolodvore, pružne odsjeke, pregledače vagona na prijevoznom putu: Podsused Tvornica- Zagreb RK-Karlovac-Rijeka , kao i ostale nadležne službe HŽ-a.

Nakon ishođenja odobrenja za prijevoz izvanredne pošiljke, u ovom konkretnom slučaju kotao transformatora mase 195 t, nakon završenog utovara odrađeno je kućno carinjenje od strane Kajzeršpeda, te ga je poduzeće ZAGREBTRANS dopremilo u Podsused Tvornicu iz Končar ET-a , i pokrenulo postupak predaje pošiljke.

Pregledači vagona provjerili su ispravnost utovara te ispravnost prijevoznih dokumenata , a nakon toga transformator je preuzeo i dalje otpremio prijevoznik HŽ CARGO.

Na cijelom prijevoznom putu temeljni popratni dokument prijevoza izvanredne pošiljke bio je teretni list (CIM), iz kojeg je vidljivo da je transformator otpremljen iz Podsused Tvornice 12.12.2022., a u Rijeku je stigao 19.12.2022.



Slika 7. Priprema vagona za utovar  
Izvor: radni materijali Zagrebtrans d.o.o., 2022.

```
.Izaberi teretnicu za pregled:
*      Datum   Sat   Kolodvor          Datum   Sat
*  Vlak  vlaka  vl.  ispostavljana    ispos.  isp.
*=.=====,=====,====,=====,=====,=====,=====,=====
|  81232 221212 2315 OSTARIJE----- 221213 1518
|  81232 221212 2315 OGULIN----- 221213 1514
|  81232 221212 2315 HRVATSKI-LESKOVAC--- 221213 0624
|  81232 221212 2315 PODSUSED-TVORNICA--- 221212 2240
|           ..... END REPORT .....
```

Slika 8. Teretnica iz IST Maper UIS-a.  
Izvor: HŽ Infrastruktura AD HOC planer

Hrvatske željeznice

T e r e t n i c a

Vlak broj: 81232 od: PODSUSED-TVORNICA-- do: RIJEKA----- datum: 221212 redovni polazak: 2315 vlak popisan od lokom

Red/Uvrs	Broj	Slovenska lbr.	Duz	Tara	Neto	SKM	Vrsta	Otpovnji	Uputni	Rajon!	IR.											
vrlojten	vagona	serija	los.	(m)	(t)	(t)	tereta	kolodvor	kolodvor	Kurs!	Napomena											
!	1	3	4	5	6!	7	18!	9!	10!	11!	12!	13	!	14	!	15	!	16	!	17	!	18
1	83 78 997	2001	0	Uaal	2	66.3	100.0	100.0	P	39	8504	PODSUSED	TVORN	RIJEKA	89	HŽIP	237/22	46				
2	33 78 390	9001	2	Rs	4	19.9	23.3	. P	26	.9922	PODSUSED	TVORN	RIJEKA	89	radni	32						
3	44 78 905	0499	9	UK	2	15.5	23.5	. P	23	.9921	PODSUSED	TVORN	RIJEKA	89	prateći	21						

Jkupno: Vagona: 3 8 101.7 146.8 100.0 88 99

Prazno: 2 6 46.8

Tezina: 246.8 tara tov. vagona: 100.0

Podaci o tezini i kocenju vlaka

Masa	SKM	Napomena
Vlek	246.8	88
Ukupno	246.8	88

.... END REPORT ....

Slika 9. Teretnica  
Izvor: HŽ Infrastruktura AD HOC planer



Slika 10. Ukrcaj transformatora  
Izvor: ZAGREBTRANS d.o.o. 2022.



Slika 11. Kotao transformatora na industrijskom kolosijeku Končar  
Izvor: ZAGREBTRANS d.o.o. 2022.

Istovar transformatora je obavljen na industrijskom kolosijeku Bečka obala u Rijeci luka putem hidraulike.



Slika 12. Bečka obala, Rijeka luka  
Izvor: ZAGREBTRANS d.o.o. 2022.

Transformator **SSEN SVC 225-1** je uz kotao imao rashladnu bateriju težine 12 tona kao i dodatne dijelove. Rashladna baterija je prevezena tegljačem uz godišnju dozvolu 209750 prva kategorija. Dodatni dijelovi su također prevezeni kamionima , ukupno ih je bilo 5.

U prilogu ovog rada popisna lista dodatnih dijelova kao i CMR ( teretni list u cestovnom prijevozu ).

Nakon utovara rashladne baterije kao i dijelova obavljena je carina budući da je krajnje odredište transformatora Škotska, Ujedinjeno Kraljevstvo.



Slika 134. Prijevoz rashladne baterije  
Izvor: ZAGREBTRANS d.o.o. 2022.

## **5. ZAKLJUČAK**

Osim već poznatih ekoloških prednosti koje željeznica ima u odnosu prema cestovnom prijevozu, ovaj prijevoz postaje potpuno konkurentan i sve se više koristi.

U ostvarivanju uvjeta za prijevoz izvanrednih pošiljaka značajnu ulogu imaju tehničke karakteristike pruga. Redovitim održavanjem, takve pruge mogu udovoljiti povećanim zahtjevima koji se odnose posebice na težinu izvanrednih pošiljaka.

Na konkretnom primjeru prijevoza izvanredne pošiljke iz prethodnog 4. poglavlja proizlazi da se kao i kod svake pošiljke organizacija i tehnika prijevoza provodi kroz tri osnovne faze, koje obuhvaćaju pripremnu fazu, samo izvršenje prijevoza i fazu završetka prijevoza pošiljke. Polazeći od osnovne odrednice da se izvanredne pošiljke smiju prevoziti samo prema odobrenim posebnim uvjetima prijevoza uz poštivanje zadanih ograničenja, proizlazi da prva faza kod organizacije prijevoza izvanrednih pošiljaka ima izuzetno važnu ulogu.

Nakon podnošenja zahtjeva za ishođenje odobrenja za prijevoz izvanredne pošiljke (kotao transformatora mase 195 t) ključnu ulogu u mogućnosti prijevoza i određivanju posebnih uvjeta imale su stručne službe HŽ Infrastrukture.

Nakon detaljnog sagledavanja svih tehničkih parametara na cijelom prijevoznom putu, ustanovljeno je da su zadovoljeni svi uvjeti te je izdano odobrenje za prijevoz. Kao i kod svih dosadašnjih prijevoza i ovaj put se pokazalo da je uputa za prijevoz izvanredne pošiljke temelj svih dalnjih aktivnosti u fazi izvršenja prijevoza i okončanja prijevoza pošiljke.

Na cijelom prijevoznom putu osigurana je stručna pratnja, koja je bila zadužena za pomicanje pošiljke (na 32 osovinskom vagonu Uaai) na kritičnim mjestima trase prijevoza izvanredne pošiljke koja je prevezena kao poseban vlak, te se pokazalo da je stručna pratnja izvanredne pošiljke neophodna.

Uzimajući u obzir dosadašnja iskustva s prijevozom izvanrednih pošiljaka i ovaj uspješan prijevoz još jednom je potvrdio da je uloga željeznice u tom prijevozu nezaobilazna.

## **6. LITERATURA**

1. Bogović, B.: PRIJEVOZI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, Fakultet prometnih Znanosti, Zagreb, 2006.
2. Abramović, B.: LIBERALISATION OF RAILWAY MARKET AS A CHALLENGE FOR THE NATIONAL OPERATOR, Globalization trends and their impact on the transport system in terms of the EU common market, University of Žilina, Strečno 2012.
3. Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu (NN 156/08)
4. Uputa o prijevozu robe (Uputa 162), HŽ - Hrvatske željeznice, 1998.
5. <http://www.otif.org/> (Intergovernmental Organisation for International Carriage
6. Izvješće o mreži 2023.  
[https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2022/12/2023\\_II\\_IOM.pdf](https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2022/12/2023_II_IOM.pdf) preuzeto 08.2023
7. Uputa za prijevoz izvanrednih pošiljaka HŽ Infrastruktura
8. HŽ Cargo, HRT 150 <http://www.hzcargo.hr/tarife.php> preuzeto 08.2023.
9. Radni materijali Zagrebrtrans d.o.o. 2022.

## **POPIS SLIKA I TABLICA**

**Slika 1** Mreža jednokolosiječnih i dvokolosiječnih pruga u Republici Hrvatskoj

**Slika 2** Prikaz dozvoljenih osovinskih opterećenja na željezničkoj mreži Republike Hrvatske

**Slika 3** Shema 24-osovinskog vagona

**Slika 4** Shema 32-osovinskog vagona

**Slika 5** Izvanredna pošiljka s kritičnim točkama i udaljenostima

**Slika 6** Industrijski kolosijek KPT, Podsused tvornica

**Slika 7** Dijagram toka organizacije prijevoza

**Slika 8** Priprema vagona za utovar

**Slika 9** Teretnica iz IST Maper UIS-a

**Slika 10** Teretnica

**Slika 11** Ukrcaj transformatora

**Slika 12** Kotao transformatora na industrijskom kolosijeku Končar

**Slika 13** Bečka obala, Rijeka luka

**Slika 14** Istovar transformatora, Rijeka luka

**Slika 15** Prijevoz rashladne baterije

**Tablica 1** Prikaz dopuštenih opterećenja prema kategorijama pruga

## PRILOZI

### Prilog 1

Zahtjev poduzeća ZAGREBTRANS upućen HŽ-CARGU za prijevoz IP pošiljke

<b>ZAGREBTRANS</b>	
<b>Za / To:</b>	<b>HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE HŽ - CARGO IP Sarajevska 43 (HR) - 10020 Zagreb</b>
<b>Na pažnju / Att.:</b>	Gosp. Milovan Mušlek
<b>Fax.:</b>	
<b>Od / From:</b>	Dražen Čupen
<b>Predmet / Subject:</b>	Zahtjev za IP na 32-osovinskom vagonu
<b>Naš znak / Our reff.:</b>	SSEN 225
<b>Strana / Pages:</b>	1
	30.11.2022.



#### Z A H T J E V

Poduzeće "ZAGREBTRANS" d.o.o. Zagreb, ima za otpremu transformator više transformatora mase 195 t na vagonu br. 83 78 9972 001-0 (32 osovinski) + 4 os vagon za pratioca br. vagona 83 78 9150 001-4 (tara 38 T) + 4 osv. vagon tip „Rs“ za tehnič. opremu br. vagona 33 78 3909 001-2 (tara 23,6 t.) na relaciji:

#### PODSUSED TVORNICA (HŽ) – RIJEKA (HŽ)

**Prijevozni put:** Karlovac - Ogulin

#### Tehnički podaci vagona:

1. vagon nema RIV
2. vagon ima 32 osovina
3. dužina vagona preko odbojnika 66.290 mm
4. razmak stožera 32.700 mm, 38.700 mm,
5. visina iznad GRT-a 250 mm
6. težina vagona sa nosačima 270 000 kg
7. nosivost vagona sa ramovima 414 000 kg
8. maximalna brzina prazan 80 km/h, tovaren max 40 Km/h
9. vagon ima ramove za prijevoz transformatora

#### Prilog:

1. Skica transformatora
2. Skica transformatora ucrtana u profil

MOLIMO DA SUGLASNOST VAŽI DO 31.01.2023.G.

S poštovanjem,

**ZAGREBTRANS** d.o.o.  
10000 ZAGREB, Lončarska 1/1

**PRODAJA**  
Dražen Čupen  
*Čupen*

Zagrebtans d.o.o. | Josipa Lončara 1/1 | 10090 Zagreb | Hrvatska


■ Članovi Uprave: Ida Mejški, Danik Veselinović, Roža Matovina  
■ Trgovački sud upisa: Trgovački sud U Zagrebu  
■ OTP Banka d.d. Split: HR9324070001100613438  
■ Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb: HR32264840081105582396  
■ BK&B Bank d.d. Rijeka: HR7324880011100118610

■ OIB: 18250638100 MBS: 080045625  
■ Iznos temeljnog kapitala: 42.700.000,00 kn uplaćen u cijevi  
■ Prvredna banka Zagreb d.d., Zagreb, HR8523400091110944549  
■ Aditko Bank d.d., Zagreb, HR3825000091101466289  
■ Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, HR4823900011101059199

■ P: +385 1 3490 710  
■ kontakt@zagrebtans.hr  
■ www.zagrebtans.hr


## Prilog 2

Skica izvanredne pošiljke (kotao transformatora mase 195 t )



## Prilog 3

Skica transformatora ucrtanog u profil



## Prilog 4

Obrazac HŽ Carga prema HŽ Infrastrukturi za usluge prijevoza IP pošiljke

ŽP HŽ CARGO d.o.o.  
HŽ IP 237/22

### USLUGE ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA

#### 1. Naknada za uslugu određivanja uvjeta za prijevoz IP i vožnju vlaka koji prevozi IP

Kategorija naknade	Iznos naknade
1.1. A	5,26 kn po ostvarenom vlast kilometru prijevoza izvanredne pošiljke

#### 2. Naknada za dodatni angažman radnika HŽ na pripremi i izvršenju uvjeta za prijevoz IP

Odjel za upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom			
Usluga	Mjerna jedinica	Angažman/količina	Cijena
2.1. Angažman radnika na pratnji vlaka*	sat	DA	195 kn/h
2.2. Uklanjanje skretničkog tika	komad	2	618,00 kn
2.3. Pregled pruge	km		0,00 kn
	objekt		0,00 kn

\*Angažman radnika na pratnji vlaka obračunati će se nakon realizirane usluge prijevoza.

Vrijeme prometovanja vlaka +2 sata dolazak/odlazak radnika na vlak. Obračunava se kao puni sat.

Odsjek za upravljanje održavanjem SS i TK sustava			
Odsjek	Mjerna jedinica	Količina	Cijena
2.4. Uklanjanje glavnog signala	komad	6	6.480,00 kn
2.5. Uklanjanje graničnog kolosiječnog signala	komad		0,00 kn
2.6. Uklanjanje manevarskog signala	komad		0,00 kn
2.7. Uklanjanje ormarića	komad		0,00 kn
2.8. Uklanjanje poklopca betonske kanalice	objekt		0,00 kn
2.9. Osiguranje ŽCP-a zboj spore vožnje vlaka	objekt	2	1.080,00 kn

Odsjek za upravljanje održavanjem EEP i KM			
Odsjek	Pruga	Visina tereta	Cijena
2.10.	M202 Zagreb GK - Rijeka	NE	
			0,00 kn
2.11.	M102 Zagreb GK - Dugo Selo	NE	
			0,00 kn
2.12.	M101 DG - S. Marof - Zagreb GK	NE	
			0,00 kn
2.13.	Naknada za dodatni angažman radnika HŽ (2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.+2.8.+2.9.+2.10.+2.11.+2.12.)		8.178,00 kn

#### Napomena:

# Naknada za usluge za prijevoz izvanrednih pošiljaka sastoji se od:

- naknade za uslugu određivanja uvjeta za prijevoz IP i vožnju vlaka koji prevozi IP (1.)
- naknade za dodatni angažman radnika HŽ na pripremi i izvršenju uvjeta za prijevoz IP (2.)

# U iznosu naknade za dodatni angažman radnika HŽ (2.13) nije uključena naknada za angažman radnika na pratnji vlaka (2.1.)

# Prijevoz izvanredne pošiljke može zahtijevati dodatni angažman radnika HŽ Infrastrukture na pripremi i izvršenju uvjeta za prijevoz izvanredne

pošiljke koji nije obuhvaćen ovim izračunom.

Naknada za dodatni angažman radnika naplaćuje se u visini stvarno nastalih troškova za svaki pojedini slučaj.

## Prilog 5

### Zahtjev za suglasnost HŽ Carga prema HŽ Infrastrukturi



10000 Zagreb, Heinzelova 51

E-Mail: milovan.muslek@hzcargo.hr An:

HŽ – Infrastruktura, 1.1.2.

Brz. broj 31 F  
Zagreb, 30. 11. 2022.

Zahtjev za suglasnost: HŽ IP 237/22

- 1a) Transformator
- 1b) 1
- 2) Uaai 83 78 997 2001-0 + (prateći vagon) + 33 78 390 9001-2 (vagon za prijevoz opreme)
- 3) AF = 38700 mm, IF = 32700 mm
- 4) p = 1500 mm, p<sub>1</sub> = 6000 mm, p<sub>2</sub> = 12000 mm,
- 5) 32 + (4+4)
- 6) 66290 mm
- 7) 270 t (+ 23,45 t / 38,00 t + 22,85 t)
- 8) 195 t
- 7)+8) 465,0 t (+ 23,45 t / 38,00 t + 22,85 t)
- 9) 7,01 t/m
- 10) 14,53 t
- 11) 10330 mm

Kritične točke:

	12a/b	13	14	15
A	1300 / 1300	250 - 450	16350	0
B	1450 / 1450	500 - 600	16350	0
C	1595 / 1595	700 - 900	16350	0
D	1825 / 1825	900 - 3080	16350	0
E	1825 / 1825	3700	10000	0
F	1550 / 1550	3920	16350	0
G	1405 / 1405	4060	16350	0
H	1300 / 1300	4220	16350	0
I	1085 / 1085	4325	16350	0

Točke „D“, i „E“ odnose se na uzdužne nosače vagona.

19. Vmax = 40 km/h.  
Mogućnost vertikalnog pomicanja + 350/-100 mm;  
Mogućnost bočnog pomicanja ± 500 mm  
Vagon je opremljen i osvijetljen odgovarajućim rasvjetnim tijelima tijekom vožnje noću i prilikom prolaska pošiljke kroz tunele.  
Pošiljku prate radnici pošiljatelja. Obadvije upravljačnice na vagonu su zaposljene stručnim osobljem za sigurno i pouzdano upravljanje uređajima za pomicanje tereta.

- 20a. ZAGREBTRANS d.o.o. Zagreb, Lončareva 1/i
- 20b. HR: HŽ - Cargo
21. Podsused Tvornica (HŽ)
22. Rijeka (HŽ)
23. Karlovac – Ogulin – Moravice
27. ZAGREBTRANS d.o.o. Zagreb, Lončareva 1/i
29. Zabranjeno je odbacivanje pošiljke, odbacivanje na pošiljku, te vožnja preko spuštalice.

Molimo Vašu suglasnost i uvjete prijevoza do 31. 01. 2023.

## Prilog 6

Obavijest željezničkog prijevoznika HŽ-Infrastrukture svojim organizacijskim jedinicama o prijevozu izvanredne pošiljke i uvjetima njenog prijevoza

Brz. br. 68 F , de Odjel za izvršenje prometa 1.1.2., Zagreb , 07. 12. 2022.

Svim kolodvorima od Podsused Tv. preko Hrvatskog Leskovca, Moravica do Rijeke.  
Područna radna jedinica prometa Centar 1.1.4., Zapad 1.1.8.

Područna operativa Centar, Zapad

Odjel za upravljanje građevinskim infrastrukturnim podsustavom 1.2.1.

Područna radna jedinica za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava: Centar 1.2.1.1.1.,  
Zapad 1.2.1.1.5.

Odjel za upravljanje elektrotehničkim infrastrukturnim podsustavom 1.2.3.

Područna radna jedinica za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM: Centar 1.2.3.1.1., Zapad  
1.2.3.1.5.

Odjel za izvršenje prometa 1.1.2.

Regionalno područje HŽ-Cargo Centar, Zapad  
HŽ – Cargo 3.2. IP , 3.3. , 3.5

Znak: HŽ IP 237/22

Kolodvor Podsused Tvornica otprema izvanrednu pošiljku (transformator mase 170 t) za odredišni kolodvor Rijeka.

Teret se tovari na vagon Uaai 83 78 997 2001-0 (razmak stožera okretnih postolja 32700 mm, duljina preko odbojnika 66290 mm, masa 270 t, broj osovina 32) + prateći vagon.

Opterećenja: 14,53 t/osovini; 7,01 t/m.

Kritične točke (mm):

	12a/b	13	14	15
A	1300 / 1300	250 - 450	16350	0
B	1450 / 1450	500 - 600	16350	0
C	1595 / 1595	700 - 900	16350	0
D	1825 / 1825	900 - 3080	16350	0
E	1825 / 1825	3700	10000	0
F	1550 / 1550	3920	16350	0
G	1405 / 1405	4060	16350	0
H	1300 / 1300	4220	16350	0
I	1085 / 1085	4325	16350	0

Točke D i E odnose se na uzdužne nosače vagona.

Pošiljku prevesti pod sljedećim uvjetima:

1. Prijevozni put: Podsused Tvornica – Hrvatski Leskovac – Moravice – Rijeka.
2. Pošiljka mora biti propisno utovarena, osigurana od pomicanja i uzemljena.
3. Vagon mora biti opremljen i osvijetljen odgovarajućim rasvjetnim tijelima tijekom vožnje noću i prolaska pošiljke kroz tunele.
4. Pošiljku prevesti kao poseban vlak. **Za vuču vlaka koristiti elektro lokomotivu, a ako se koristi dizel vuča tada kraći kraj lokomotive mora biti okrenut u smjeru vožnje.**

5. Na otvorenim dvokolosječnim i paralelnim prugama **zabranjeno je mimoilaženje sa svim vlakovima.**
6. Na dionici pruge Podsused Tvornica – Zvečaj brzina vlaka prema uputama pravnje, ali najviše do **vmax= 25 km/h** noću i **vmax= 40 km/h** danju.
7. Na dionici pruge Zvečaj – Rijeka prijevoz pošiljke po danu brzinom prema uputama pravnje, ali najviše do **vmax= 30 km/h**.
8. Kroz kolodvore obavezna vožnja vlaka glavnim prolaznim kolosijecima u pravac. Izuzetno kroz kolodvore kojima to kolosiječna situacija ili raspored i položaj putničkih perona ne dopušta, ili pak kroz kolodvore koji iz opravdanih prometnih razloga nisu u mogućnosti propustiti pošiljke u pravac, vožnju vlaka obaviti u skretanje i to brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= korakom**.
9. Kod prolaska pored visokih perona i ograde između kolosijeka na dionici Podsused Tv – Zagreb ZK vožnja vlaka prema uputama pravnje , ali najviše sa **vmax= korakom**. Prema potrebi zaustaviti vlak i pomaknuti teret.
- 10.Kroz službena mjesta vožnja brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= 10 km/h**.
- 11.U kolodvorima zabranjena vožnja kolosijecima između dva nasuprotna putnička perona.
- 12.Pored putničkih perona vožnja brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= 5 km/h**. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret.
- 13.Pored izlaznih signala na prijevoznom putu, vožnja brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= korakom**. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret.
- 14.Pored stalnih signala koji se nalaze na unutarnjoj strani zavoja, vožnja brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= korakom**. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret.
- 15.Preko mostova vožnja brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= 5 km/h**. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret.
- 16.Kroz tunele vožnja brzinom prema uputama pravnje, ali najviše sa **vmax= korakom**. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret.
- 17.Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje pored svi pružnih i kolodvorskih objekata, postrojenja, signalno-sigurnosnih uređaja i stabilnih postrojenja elektro-vuče smanjiti brzinu i pomaknuti teret.
- 18.Na dionici Generalski Stol – Gornje Dubrave brzina vlaka **vmax= 5 km/h** ispod nadvožnjaka u km 506+329. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret
- 19.Na paralelnoj pruzi od odvoj.Krpelj do Ogulina **zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima.**
- 20.Na dionici Ogulin – Ogulinski Hreljin brzina vlaka **vmax= 5 km/h** ispod nadvožnjaka u km 535+539. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pravnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret
- 21.Na dijelu pruge od Moravica do Rijeke prije ulaska u tunele spustiti teret na 100 mm od grt.. Pratitelj pošiljke (stručni radnik nadzornog središta Rijeka) odredit će tunele u kojima to nije potrebno.

- 22.Na dionici Sušak Pećine – Rijeka brzina vlaka **vmax= korakom** pored signala Psb u km 651+761
- 23.Zabranjena je vožnja pored utovarnih rampi.
- 24.Pokretanje i zaustavljanje vlaka ne smije biti naglo.
- 25.Zabranjeno je odbacivanje pošiljke i odbacivanje na pošiljku.
- 26.Susjedni kolosijeci moraju biti slobodni 20 m od međnika. Vagon s izvanrednom pošiljkom ne smije biti zaustavljen bliže od 20 m od međnika.
- 27.Pošiljku na cijelom prijevoznom putu prate stručni radnici Nadzornog središta Zagreb, Ogulin i Rijeka (svaki na svom području).
- 28.Stručni radnik nadzornog središta pruga tijekom prijevoza pošiljaka određivati će mjesta na kojima je potrebno smanjiti brzinu ili potpuno zaustaviti vlak radi pomicanja tereta.
- 29.Na paralelnoj pruzi Škrljevo – Sušak Pećine **zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima**.
- 30.Između kolodvora Sušak Pećine i Rijeka kod prolaska preko nadvožnjaka „Istočni izlaz“ u km 650+880 (km 650+793 do 650+966) vožnja vlaka brzinom prema uputama pratnje, a najviše sa **vmax= korakom**. Prema ukazanoj potrebi i prema uputama pratnje zaustaviti vlak i pomaknuti teret
- 31.Manevriranje u kolodvoru bez prisutnosti stručnog radnika nadzornog središta dozvoljeno je samo uz krajnji oprez, brzinom vlaka **vmax= korakom** i uz uvjet da je vagon zaposjednut stručnim pratiocima vlasnika vagona koji su prethodno upoznati o predstojećem manevriranju.
- 32.**Posebne odredbe za pojedine kolodvore:**
- u kolodvoru Zdenčina obavezna vožnja 2. kolosijekom
  - u kolodvoru Jastrebarsko obavezna vožnja 3. kolosijekom.
  - u kolodvoru Draganići obavezna vožnja 2. kolosijekom.
  - u kolodvoru Duga Resa obavezna vožnja 4. kolosijekom
  - u kolodvoru Generalski Stol obavezna vožnja 4. kolosijekom.
  - u kolodvoru Gornje Dubrave zabranjena vožnja 2. kolosijekom
  - u kolodvoru Kukača obavezna vožnja 1. kolosijekom
  - u kolodvoru Oštarije obavezna vožnja 4. kolosijekom. Od strane SS mehaničara poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala D3 i pored skretničkog lika broj 10.
  - u kolodvoru Ogulin zabranjena vožnja 3. kolosijekom, prema prometnoj situaciji propusti IP po 6.kolosijeku.
  - u kolodvoru Ogulinski Hreljin obavezna vožnja po 2.kolosijeku
  - u kolodvoru Vrbovsko obavezna vožnja po 3.kolosijeku.
  - u kolodvoru Moravice obavezna vožnja 4. kolosijekom
  - u kolodvoru Brod Moravice obavezna vožnja 1. kolosijekom
  - u kolodvoru Skrad obavezna vožnja 4. kolosijekom. Od strane SS mehaničara poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala C4.
  - u kolodvoru Zalesina obavezna vožnja 1.kolosijekom
  - u kolodvoru Delnice obavezna vožnja 4. kolosijekom. Od strane SS mehaničara poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala C3 i skretničkog lika broj 9.
  - u kolodvoru Lokve obavezna vožnja 3. kolosijekom.

- u kolodvoru Fužine obavezna vožnja 3. kolosijekom. Pri izlazu iz kolodvora potrebno je od strane SS mehaničara poduzeti potrebne mjere kod izlaznog signala D3 za prolazak pošiljke pored istog.
- u kolodvoru Drivenik obavezna vožnja 2. kolosijekom
- u kolodvoru Plase osigurati ulazak vlaka u pravac na 2. kol. Pri izlazu iz kolodvora potrebno je od strane SS mehaničara poduzeti potrebne mjere kod izlaznog signala C2 za prolazak pošiljke pored istog.
- u kolodvoru Meja obavezna vožnja 1. kolosijekom
- u kolodvoru Škrljevo obavezna vožnja 3. kolosijekom. Pri izlazu iz kolodvora potrebno od strane SS mehaničara poduzeti potrebne mjere kod izlaznog signala F3 za prolazak pored istog.
- u kolodvoru Sušak Pećine obavezna vožnja 2. kolosijekom
- na dionici Sušak Pećine – Rijeka brzina vlaka  $v_{max} = \text{korakom}$  pored signala Psb u km 651+761
- prije prolaska pošiljke preko mosta Školjić (km 651+800/900) ukloniti poklopce na kanalicama SS i TK kablova.
- u kolodvoru Rijeka pošiljku prevesti prema uputama pratnje obavezno po 4. ili 6. kolosijeku

**33. Posebne odredbe za Sektor SS i TK Ogulin:**

- u kolodvoru Oštarije poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala D3 i pored skretničkog lika broj 10.
- u kolodvoru Skrad poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala C4.
- u kolodvoru Delnice poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala C3 i skretničkog lika broj 9.
- u kolodvoru Fužine poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala D3.
- u kolodvoru Plase poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala C2.
- u kolodvoru Škrljevo poduzeti potrebne mjere da pošiljka može proći pored izlaznog signala F3.
- poduzeti potrebne mjere da, zbog male brzine vlaka s izvanrednom pošiljkom prije nailaska na ŽCP Zlobin u km 620+870 (prije stajališta Zlobin) i ŽCP Milja u km 634+826 (iza tunela Meja), vlak ne dođe na neosiguran putni prijelaz.
- prije prolaska pošiljke preko mosta Školjić (km 651+800/900) ukloniti poklopce na kanalicama SS i TK kablova.

34. Područna operativa Zapad pravovremeno će izvijestiti Sektor SS i TK Ogulin o očekivanom vremenu dolaska pošiljke na mjesta navedena u točki 33.

35. Lokomotivsko osoblje obavijestiti pisanim nalogom da prevoze IP i navesti im uvjete prijevoza.

36. Naknada za uslugu određivanja uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke i prijevoz izvanredne pošiljke: kategorija A.

37. Uvjeti prijevoza vrijede do 31. 01. 2023.

Odjel za izvršenje prometa

Bariša Rašić, mag.ing.traff.

## Prilog 7

## Teretni list CIM

## Prilog 8

### Listica voznog reda

P g=69% SVV=2 041 \* O=380 \*\* SV VV+Mv  
 12.12.2022.  
 11/12.12.2022.  
 \*Rezultati P-201022. Trajno

KM. POLOŽAJ	SLUŽBENA MJESTA	BRZINA		VRIJEME				SASTAJANJA	
		PREKO SKRBTIĆICA		AVTOČ SOSENICKA	DOLASKA	ODLASKA			
		RED.	OGR.						
1	2	3	4	5	6	7	8		

**81232**

434.0	POOSUSED TVOR.	40	100		<b>23.15</b>			
	RD A-63, AS							
	km 428+943		55					
426.6	ZAGREB ZAP. KOL.	35	46	<b>23.23</b>	<b>23.25</b>			
425.9	Trešnjevka (R) (usp)	40	50		23.28			
	km 426+135		80					
430.0	Delta (usp)	50			23.32			
	km 430+117		90					
438.2	HRV. LEBKOVAC	40		<b>23.36</b>	<b>0.06</b>			
	RD A-65							
441.9	HORVATI	65			0.11			
	km 448+156		70					
448.4	ZDENČINA	50			0.17			
	km 448+946		100					
	km 456+573		55					
457.0	JASTREBARSKO	20			0.24			
	km 458+165		60					
467.5	DRAGANIĆI	20	100		<b>0.35</b>			
	km 476+147		75					
477.0	KARLOVAC	35			<b>0.43</b>	<b>1.08</b>		
	km 477+619		80					
483.1	MRPLZO-POLJE	20			1.15			
	km 485+596		75					
	km 486+020		80					
	km 487+267		75					
	km 488+067		70					
488.3	DUGA RESA	40			1.20			
	km 485+200		80					
497.9	ZVEČAJ	20	60		1.30			
	km 505+340		45					
505.6	GENERALSKI STOL.	20			1.39			
	km 506+188		50					
	km 515+819		45					
516.1	G. DUBRAVKE	20			1.54			
	km 516+981		75					
	km 521+982		55					
522.3	KUKAČA	20			2.04			
	km 522+714		75					
	km 526+450		60					
527.3	OSTARULJ	40			2.11			
	km 527+601		100					
	km 532+704		75					
533.9	OGULIN	40			<b>2.17</b>			
	RD A-62							
	km 533+770		80					
	km 538+596		50					


VR 2022/23.

poseban vlast		2						
1	2	3	4	5	6	7	8	
536.8	OG. HRELIJIN				50		2.23	
	km 540+469				70			
547.9	GOMIRJE	40			75		2.31	
	km 553+655				70			
554.4	VRBOVSKO	40					2.38	
	km 554+579				75			
563.2	MORAVICE	40			70	<b>2.50</b>	<b>3.20</b>	
	km 565+200				90			
	km 565+396				70			
570.4	BRDO MORAVICE	40					3.29	
	km 577+690				40			
	km 577+860				70			
579.6	SKRAD	40			75		3.38	
	km 585+793				70			
586.5	ZALEŠINA	40					3.44	
	km 587+123				40			
	km 587+414				75			
	km 589+100				40			
	km 589+270				75			
592.4	DELNICE	40					3.50	
	km 600+568				70			
600.9	LOKVE	40					3.57	
	km 602+769				75			
608.7	FLUŽINE	40					4.05	
	km 614+550				40			
	km 614+950				75			
	km 616+494				60			
616.8	DRIVEVNIK	40					4.13	
	km 617+600				40			
	km 617+800				60			
	km 622+650				20			
	km 623+100				60			
625.9	PLASE	40					4.25	
633.3	MEJA	40					4.33	
	km 640+234				65			
641.2	ŠKRLJEVO	35					4.41	
	km 641+945				70			
	km 643+494				60			
	km 643+624				70			
650.2	ŠUŠAK PEĆINE	35			60		4.50	
	km 651+625				30			
	km 651+765				60			
	km 652+640				35			
663.2	RIJEKA						<b>4.54</b>	

## Prilog 9


Skica vagona na mostu

"most Istočni izlaz"  
Pogled na krila upornjaka U1




## Prilog 10

Skica vagona kroz tunel




## Prilog 11

Skica vagona kroz tunel




## Prilog 12

Skica vagona kroz tunel



## Prilog 13

Skica vagona kroz tunel



## Prilog 14

Dozvola za izvanredan prijevoz rashladne baterije

Podnositelj prijave:
Dario Barta, ZAGREBTRANS D.O.O. ZAGREB, Josipa Lončara 1/i, 10090, Zagreb
E-mail: kontakt@zagrebtrans.hr
OIB: 18250638100
Telefon: +385 1 3496 771;
Datum i vrijeme: 08.12.2022. 09:32:44

PRILOG UZ DOZVOLU BROJ: 209750

Izdavatelj dozvole za izvanredni prijevoz:

Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Zagreb

KLASA: UP/I-340-03/22-09/304

BROJ: 0000209750 - 507

Ovlaštena osoba: dipl.ing prom. Jasmina Zelenković

E-mail: jasmina.zelenkovic@hrvatske-ceste.hr

Telefon: ; 099 2353 191

## PRIJAVA IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Na temelju članka 25. Pravilnika o izvanrednom prijevozu („Narodne novine“ br. 92/18) i pribavljenе godišnje dozvole za izvanredni prijevoz I. kategorije podnosim prijavu izvanrednog prijevoza.

PODACI O VREMENU I KILOMETRAŽI OBAVLJANJA IZVANREDNOG PRIJEVOZA				
Datum i vrijeme početka izvanrednog prijevoza	Planirani datum i vrijeme završetka prijevoza	Motorno vozilo	Početna kilometraža / radni sati*	Očekivana završna kilometraža
08.12.2022. 10:00	09.12.2022. 10:00	ZG0029ZT	434153 km	434313 km

\*Ukoliko vozilo nema ugrađen kilometar sat, potrebno je upisati početne radne sate na brojilu vozila za predmetni izvanredni prijevoz

## PODACI O PRIJEVOZNOM PUTU

Mjesto početka prijevoza	KONČAR - distributivni i specijalni transformatori, Ulica Josipa Mokrovića, Zagreb
Prijevozni put (glavna mjesta prolaska)	Ulica Josipa Mokrovića - Ulica Josipa Mokrovića - Ulica Josipa Mokrovića - Ulica Josipa Mokrovića - Jankomir - Jankomir - Jankomir - Ljubljanska avenija - Ljubljanska avenija - Ljubljanska avenija - Ljubljanska avenija - A3 (Čvor Jankomir) - A2 (Čvor Jankomir) - A3 (Čvor Jankomir - Čvor Lučko) - A1 (Čvor Lučko - Čvor Bosiljevo II) - A6 (Čvor Bosiljevo II - Čvor Orešovica) - D3/0019 - D8/0204 - D8/P3-0004 - D8/0004 - Riva - Riva
Mjesto završetka prijevoza	Luka Rijeka, Riva, Rijeka

## PODACI O NEDJELJIVOM TERETU

Vrsta (naziv) tereta	Rashladna baterija transformatora
Dimenzije (m) (dužina x širina x visina)	5,72 X 1,20 X 3,66
Masa (t)	12,00

## PODACI O VOZILU/SKUPU VOZILA

Registarska oznaka vozila	ZG0029ZT
Broj šasije vozila – VIN	WMA24XZZ4GW211736
Država registracije vozila	Hrvatska
Broj prometne dozvole	13070050
Vrsta vozila	Tegljač
Marka vozila	MAN
Tip vozila	TGX 26.520
Broj osovina	3
Masa vozila (t)	9,10
Nosivost vozila (t)	16,90
Najveća dopuštena masa vozila (t)	26,00
Snaga motora (kW)	383
Dimenzije (m) (dužina x širina x visina)	6,68 X 2,55 X 3,89
Najveća brzina (km/h)	90

Registarska oznaka vozila	ZG0167ZT
Broj šasije vozila – VIN	YAFTL2007H0020394
Država registracije vozila	Hrvatska
Broj prometne dozvole	12287808
Vrsta vozila	Poluprikolica
Marka vozila	FAYMONVILLE
Tip vozila	MEGAMAX
Broj osovina	2
Masa vozila (t)	15,70
Nosivost vozila (t)	33,30
Najveća dopuštena masa vozila (t)	49,00
Snaga motora (kW)	0
Dimenzije (m) (dužina x širina x visina)	13,30 X 2,54 X 2,35
Najveća brzina (km/h)	80

#### PODACI O DIMENZIJAMA I UKUPNOJ MASI IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Dužina (m)	Širina (m)	Visina(m)	Min. visina (m)*	Ukupna masa (t)
17,00	2,50	4,10	-	40.00

\* Upisati u slučaju da vozilo ima specijalne uređaje za mogućnost prilagođavanja visine priključnog vozila

#### PODACI O PRATNJI IZVANREDNOG PRIJEVOZA

Vrsta pratnje	
Registarske oznake vozila iz pratnje	
Ime, prezime i kontakt telefon odgovorne osobe u pratnji izvanrednog prijevoza	
Link za uvid u GPS sustav praćenja izvanrednog prijevoza	

Prilog 15

## **CMR teretni list za prijevoz u cestovnom prijevozu**

Se déclaire devant la université dans nos papier et priermances parties scellées de l'avenir doivent être remplis par le transporteur

**Primjerak za pošiljalaca  
Exemplaire de l'expéditeur**

1 Pošiljač (ime,adresa,zemlja)  
Expediteur (nom, adresse, pays)

**KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI DO  
JOSIPA MOKROVIĆA 12  
HR - 10090 ZAGREB  
Hrvatska**

2 Primalač (ime,adresa,zemlja)  
Destinataire (nom, adresse, pays)

**LIBURNIA MARITIME AGENCY -LUKA RIJEKA  
Za projekt: SSVEN ŠKOTSKA UK 1X225 MVA**

3 Mjesto aponije (mjesto,zemlja,datum)

Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays, date)

**LUKA RIJEKA**

4 Mjesto / datum preuzimanja(epodjelje na prijevoz (mjesto,zemlja):  
Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays):

**HR - 10090 ZAGREB, Hrvatska**

5 Prepratne liste  
Documents annexes

**FAKTURA**

6 Oznaka i broj  
Margues et numéros

7 Broj koleta  
Nombre des colts

8 Vrsta ambalaže  
Nature de l'emballage

9 Vrsta robe  
Designation des  
merchandises

1 Pakiranje

**TRANSFORMATOR 225 MVA, ser. br. 30N211028.01 project SSEN SVC -  
ŠKOTSKA UK - TRAFON DİJELOVI ( rashladna baterija)**

Razred  
Classe

Broj  
Chiffre

Slovo  
Lettre

ADIT'  
Addit'

13 Upustava pošiljalaca (za cariske i druge radnje)  
Instructions de l'expéditeur

**Final destination: Ayth 275 (400) kV Substation, Scotland  
Balendoch Road, Alyth PH12 8 RJ**

14 Odredbe o plaćanju vozarine  
Prescriptions d'affranchissement

Plaća pošiljalaci/Franco

Plaća primalač/Non Franco

**FAS RIJEKA**

21 Ispostavljen u  
Estatie a

**Zagreb**

dane  
le 14.12.2022

**MEDUNARODNI TOVARNI LIST  
LETTER DE VOITURE  
INTERNATIONALE**

**CMR**

No: **0000369**

Na ovaj prijevoz će se primjeniti Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom, bez obzira na bilo koje suprotnе propise.

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).

16 Prijevoznik (ime,adresa,zemlja)  
Transporteur (nom, adresse, pays)

**ZAGREBTRANS DOO  
LONČAREVA 11  
HR - 10090 ZAGREB  
Hrvatska  
ZG0029ZT/ZG0167ZT**

17 Ostali prijevoznici (ime,adresa,zemlja)  
Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)

18 Primedbe i ograničenja prijevoznika  
Reserves et observations du transporteur

10 Statistički broj  
No. statistique

11 Bruto težina, kg  
Poids brut, kg

**12000,000**

12 Zapremine, m3  
Volume m3

19 Posebni dogovori  
Conventions particulières

20 Plaća

A payer par

Prijevozni troškovi

Plus de transport

Sredstva/Reductions

Pošiljač

Expediteur

Velutu

Monnaie

Primalač

Le destinataire

Ostatk/Solde

Dodatak/Supplements

Ostali troškovi

Frais accessoires

UKUPNO

TOTAL

15 Podjedče

Remboursement

16-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68-69

70-71

72-73

74-75

76-77

78-79

80-81

82-83

84-85

86-87

88-89

90-91

92-93

94-95

96-97

98-99

100-101

102-103

104-105

106-107

108-109

110-111

112-113

114-115

116-117

118-119

120-121

122-123

124-125

126-127

128-129

130-131

132-133

134-135

136-137

138-139

140-141

142-143

144-145

146-147

148-149

150-151

152-153

154-155

156-157

158-159

160-161

162-163

164-165

166-167

168-169

170-171

172-173

174-175

176-177

178-179

180-181

182-183

184-185

186-187

188-189

190-191

192-193

194-195

196-197

198-199

200-201

202-203

204-205

206-207

208-209

210-211

212-213

214-215

216-217

218-219

220-221

222-223

224-225

226-227

228-229

230-231

232-233

234-235

236-237

238-239

240-241

242-243

244-245

246-247

248-249

250-251

252-253

254-255

256-257

258-259

260-261

262-263

264-265

266-267

268-269

270-271

272-273

274-275

276-277

278-279

280-281

282-283

284-285

286-287

288-289

290-291

292-293

294-295

296-297

298-299

300-301

302-303

304-305

306-307

308-309

310-311

312-313

314-315

316-317

318-319

320-321

322-323

324-325

326-327

328-329

330-331

332-333

334-335

336-337

338-339

340-341

342-343

344-345

346-347

348-349

350-351

352-353

354-355

356-357

358-359

360-361

362-363

364-365

366-367

368-369

370-371

372-373

374-375

376-377

378-379

380-381

382-383

384-385

386-387

388-389

390-391

392-393

394-395

396-397

398-399

400-401

402-403

404-405

406-407

408-409

410-411

412-413

414-415

416-417

418-419

420-421

422-423

424-425

426-427

428-429

430-431

432-433

434-435

436-437

438-439

440-441

442-443

444-445

446-447

<div data-bbox="518

U slučaju opštine Rose, užit će posed eventualne poljoprivrede u zadnjih 10 godina prostora d 25 km² poslije

## Prilog 16

### Popisna lista dodatnih dijelova transformatora

PROJECT:	SSEN SVC 225-I	PIECE:	1 x 225 MVA	TYPE:	1TOZd 23500-420	Serial number:	30N211028.01
Number of package	Description	Gross weight	Net weight	Dimension cm	Volume m3	Volume m3	VOZILO
1	Transformer's tank	195.000,00	195.000,00	1033x319x407	134,13	142,73	
1					134,13	142,73	
2	Transformer's accessories	17.000,00	17.000,00	577x270x368	48,19	7,62	VOZILO 1
3	Transformer's accessories	12.000,00	12.000,00	577x220x366	46,12	7,62	VOZILO 2
4	Transformer's accessories	752,00	406,00	603x68x99	3,65	7,62	VOZILO 3
5	Transformer's accessories	752,00	406,00	603x68x89	3,65	3,67	VOZILO 3
6	Transformer's accessories	782,05	406,02	603x68x89	3,65	3,67	VOZILO 5
7	Transformer's accessories	322,00	221,00	182x68x95	1,06	3,67	VOZILO 3
8	Transformer's accessories	322,00	221,00	182x68x85	1,06	0,52	VOZILO 3
9	Transformer's accessories	322,00	221,00	182x68x85	1,06	0,62	VOZILO 3
10	Transformer's accessories	203,00	77,00	298x63x94	1,37	0,62	VOZILO 5
11	Transformer's accessories	1.585,00	976,00	300x140x182	6,86	0,52	VOZILO 3
12	Transformer's accessories	1.686,00	977,00	300x140x182	6,86	12,46	VOZILO 3
13	Transformer's accessories	1.622,00	976,00	300x140x182	6,86	9,42	VOZILO 5
14	Transformer's accessories	2.839,00	2.070,00	330x190x176	12,82	19,27	VOZILO 4
15	Transformer's accessories	1.728,00	1.129,00	190x160x204	6,58	18,14	VOZILO 5
16	Transformer's accessories	2.617,00	1.334,00	540x140x142	18,40	18,14	VOZILO 4
17	Transformer's accessories	1.718,00	780,00	380x210x182	12,89	18,14	VOZILO 4
18	Transformer's accessories	2.917,00	2.216,00	240x150x186	9,60	18,14	VOZILO 5
19	Transformer's accessories	4.143,00	2.395,00	560x240x186	38,44	18,14	VOZILO 5
20	Transformer's accessories	770,00	565,00	160x130x110	2,78	18,14	VOZILO 5
21	Transformer's accessories	191,00	126,00	130x60x87	0,48	18,14	VOZILO 5
22	Transformer's accessories	43,00	7,00	70x60x82	0,24	18,14	VOZILO 5
23	Spare parts	965,00	619,00	603x68x89	3,65	3,67	VOZILO 5
24	Spare parts	370,00	244,00	268x63x94	1,37	0,62	VOZILO 5
25	Spare parts	391,00	290,00	182x68x95	1,06	0,62	VOZILO 3
26	Spare parts	394,00	210,00	180x150x97	2,82	11,89	VOZILO 5
26					238,98	239,62	
26					235.862,00	373,11	382,35

Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet prometnih znanosti  
Vukelićeva 4, 10000 Zagreb


### IZJAVA O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI I SUGLASNOSTI

Izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem da je Diplomski rad \_\_\_\_\_  
(vrsta rada)  
isključivo rezultat mojega vlastitog rada koji se temelji na mojim istraživanjima i oslanja se na objavljenu literaturu, a što pokazuju upotrijebljene bilješke i bibliografija. Izjavljujem da nijedan dio rada nije napisan na nedopušten način, odnosno da je prepisan iz necitiranog rada te da nijedan dio rada ne krši bilo čija autorska prava. Izjavljujem, također, da nijedan dio rada nije iskorišten za bilo koji drugi rad u bilo kojoj drugoj visokoškolskoj, znanstvenoj ili obrazovnoj ustanovi.

Svojim potpisom potvrđujem i dajem suglasnost za javnu objavu završnog/diplomskog rada pod naslovom "Organizacija željezničkog prijevoza izvanrednih pošiljaka" \_\_\_\_\_, u Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR.

Student/ica:

U Zagrebu, 14.09.2023.

Marjana Milković   
(ime i prezime, potpis)